

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Żłobek nr 10 Naprawa dachu		
1	Element	Taras		
1.1	KNR 202/515/5	Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką	szt	5,00000
1.2	KNR 202/502/2 (1)	Pokrycie dachów papą asfaltową na podłożu betonowym, na lepiku na zimno, 2 warstwy, budynki przemysłowe-rozebranie starego pokrycia i ponowne pokrycie R = 1,300 M = 1,000 S = 1,300	m2	112,00000