

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                     | Jm  | Ilość     |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|     | Kosztorys                  | <b>Żłobek nr 9</b>                                                                                                                                                                      |     |           |
| 1   | Element                    | <b>Remont</b>                                                                                                                                                                           |     |           |
| 1.1 | KNR 202/515/5              | Obróbka z blachy ocynkowanej wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką                                                                                                         | szt | 8,00000   |
| 1.2 | KNR 202/502/2 (1)          | Pokrycie dachów papą asfaltową na podłożu betonowym, na lepiku na zimno, 2 warstwy, budynki przemysłowe-rozebranie starego pokrycia i ponowne pokrycie<br>R = 1,300 M = 1,000 S = 1,300 | m2  | 420,00000 |
| 1.3 | KNR 202/515/2              | Obróbka z blachy ocynkowanej grzybków wentylacyjnych                                                                                                                                    | szt | 4,00000   |